



محافظة تعز

المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي - تعز المدينة

خطة الاحتياجات من المشاريع

للفترة: ٢٠٢٤ - ٢٠٢٦ م



محافظة تعز

الهيئة العامة للمياه والصرف الصحي - تعز المدينة

مشاريع قطاع الصرف الصحي - بحاجة الى تمويل

قائمة الاحتياجات للتفترة: ٢٠٢٤م - ٢٠٢٦م



NO	اسم المشروع	مكونات المشروع	موقع المشروع		عدد المستفيدين (نسبة)	التكلفة التقديرية (\$)	الدراسة الفنية للمشروع	مدة التنفيذ (شهر)	ملاحظات
			المحافظة	المديرية					
1	مشروع/ خط رئيسي للصرف الصحي - بيتد من فرم الكدم- النقطة الرابع - حوض الاشراف - الهريش - جولة ستان.	خط الصرف الصحي الرئيسية - مواسير بلاستيكية باقطر مختلفة - مناهل وغرف تفتيش باقطر مختلفة- الحفر والردم -	تعز	صالة / القاهرة	150000	730,560.00	مسودة	10	
2	مشروع/ استبدال الخط الرئيسي للصرف الصحي- الممتد من عقبة شارع ٢٦ - التحرير الأعلى التحرير الأسفل	استبدال خطوط الصرف الصحي الرئيسية الخرسانية القديمة بمواسير جديدة ذات اقطار اكبر مع اقامة غرف تفتيش جديدة	تعز	القاهرة / المظفر	200000	580,500.00	متوفرة	6	
3	مشروع / شبكة الصرف الصحي الداخلية - لمنطقة الظهوه - المرحلة الثالثة	خطوط شبكة داخلية - مواسير بلاستيكية باقطر مختلف	تعز	المظفر	65000	2,395,680.00	مسودة	18	
4	مشروع / خزانات تحلil لمنطقة الظهوه والجراجير - شارع الثلاثين	خزانات خرسانية مزدوجة سعة الواحد (٢٥٠ م ^٣)	تعز	المظفر	75000	480,000.00	مسودة	4	
5	مشروع خط رئيسي وشبكة صرف صحي - منطقة الممراره	خطوط رئيسية وقرصية بلاستيكية باقطر مختلفة - مناهل وغرف تفتيش باقطر مختلفة- الحفر والردم -	تعز	المظفر	20000	382,184.00	متوفرة	6	
6	مشروع شبكة صرف صحي داخلية - ومنطقة والي السلامي -حارة الحديقة - المرحلة الثالثة	خطوط رئيسية وقرصية بلاستيكية باقطر مختلفة - مناهل وغرف تفتيش باقطر مختلفة- الحفر والردم -	تعز	المظفر	12000	305,730.00	متوفرة	5	
7	مشروع شبكة صرف صحي - منطقة الدار العليا- المرحلة الثانية	خطوط رئيسية وقرصية بلاستيكية باقطر مختلفة - مناهل وغرف تفتيش باقطر مختلفة- الحفر والردم -	تعز	المظفر	10000	190,450.00	مسودة	4	
8	مشروع خط رئيسي صرف صحي - بيتد من سوق الخضار حتى سيني سنتر - بيتد باشا	خطوط رئيسية وقرصية بلاستيكية باقطر مختلفة - مناهل وغرف تفتيش باقطر مختلفة- الحفر والردم -	تعز	المظفر	12000	100,200.00	متوفرة	3	
9	مشروع/ استبدال خطوط الصرف الصحي - منطقة الروضة ٧ يوليو - داخل محطة الكهرباء - عصفوره	استبدال خط رئيسي تالف - مواسير بلاستيكية باقطر مختلفة - مناهل وغرف تفتيش باقطر مختلفة- الحفر والردم -	تعز	القاهرة	20000	225,120.00	متوفرة	4	
10	مشروع/ استبدال خطوط الصرف الصحي - منطقة الضيعة والساخنة - المرحلة الثانية	استبدال خطوط الشبكة الخرسانية - مواسير بلاستيكية باقطر مختلفة - مناهل وغرف تفتيش باقطر مختلفة- الحفر والردم -	تعز	القاهرة	35000	184,500.00	مسودة	4	



محافظة تعز

اللوحة المالية للمياه والصرف الصحي - تعز المدينة

مشاريع قطاع الصرف الصحي - بحاجة الى تمويل

قائمة الاحتياجات للفترة: ٢٠٢٤م - ٢٠٢٦م

NO	اسم المشروع	مكونات المشروع	موقع المشروع		عدد المستفيدين (نسبة)	الكلفة التقديرية (\$)	الدراسة الفنية للمشروع	مدة التنفيذ (شهر)	ملاحظات
			المحافظة	المديرية					
11	مشروع خط رئيسي وشبكة داخلية - جنوب وشرق جامعة تعز - جبل سلمان	خط رئيسي نقل ، شبكة داخلية - خزانات تحيل من الخرسانة مسلحة - مواسير بلاستيكية باقطار مختلفة - مناهل وغرف تفتيش باقطار مختلفة- الحفر والردم -	تعز	القاهاه	45000	366,700.00	متوفرة	6	
12	مشروع/ خط صرف صحي - الحصب من جولة المرور - جامع الشيباني - وادي عيسى	خط رئيسي وفروع بلاستيكية باقطار مختلفة - مناهل وغرف تفتيش باقطار مختلفة- الحفر والردم -	تعز	المظفر	10000	176,990.00	متوفرة	4	
13	مشروع استبدال خطوط الصرف الصحي الرئيسية - المدينة القديمة	استبدال خطوط الشبكة الخرسانية - مواسير بلاستيكية باقطار مختلفة - مناهل وغرف تفتيش باقطار مختلفة- الحفر والردم -	تعز	المظفر	35000	179,751.00	مسودة	4	
14	مشروع استبدال خطوط الصرف الصحي المتوالكة - منطقة الجميلية جوار مدرسة الثلاثا	استبدال الخط الرئيسي الخرسانية المتوالك - مواسير بلاستيكية باقطار مختلفة - مناهل وغرف تفتيش باقطار مختلفة- الحفر والردم -	تعز	صالة	30000	426,120.00	مسودة	6	
15	مشروع/ خط صرف صحي رئيسي - منطقة شعيات - الدائري الجنوبي	خط رئيسي وفروع بلاستيكية باقطار مختلفة - مناهل وغرف تفتيش باقطار مختلفة- الحفر والردم -	تعز	صالة	25000	206,400.00	متوفرة	4	
16	مشروع/ استبدال الخط الخرساني المتوالك النقل للصرف الصحي الممتد من ذي لوكس حتى الحاجز الرمي بعصيفره	استبدال خطوط الصرف الصحي الرئيسية الخرسانية القابضة المتوالكة بمواسير جديدة ذات اقطار اكبر مع انشاء مناهل رئيسية وغرف تفتيش فرعية	تعز	القاهاه/	350000	960,000.00	متوفرة	10	
17	مشروع/ شبكة صرف صحي داخلية - منطقة الدحي جوار مصنع الشيباني	خط رئيسي وخطوط شبكة داخلية - مواسير بلاستيكية باقطار مختلفة - مناهل وغرف تفتيش باقطار مختلفة- الحفر والردم -	تعز	المظفر	25000	452,600.00	مسودة	6	
18	مشروع استبدال خطوط الصرف الصحي - منطقة الاجينات	استبدال الخطوط الرئيسية والفرعية الخرسانية المتوالك - مواسير بلاستيكية جديدة باقطار مختلفة - و مناهل وغرف تفتيش باقطار مختلفة - الحفر والردم -	تعز	المظفر	18000	307,580.00	متوفرة	6	



محافظة تعز

الوزارة المالية للمياه والصرف الصحي - تعز المدينة

مشاريع قطاع الصرف الصحي - بحاجة الى تمويل

قائمة الاحتياجات للفترة: ٢٠٢٤م - ٢٠٢٦م

ملاحظات	مدة التنفيذ (شهر)	الدراسة الفنية للمشروع	التكلفة التقديرية (\$)	عدد المستفيدين (نسبة)	موقع المشروع		مكونات المشروع	اسم المشروع	NO
					المديرية	المحافظة			
	4	متوفرة	199,434.00	55000	المظفر	تعز	استبدال الخطوط الرئيسية والفرعية الخرسانية المتهاك - بوماسير بلاستيكية جديدة باقطار مختلفة - ومناهل وغرف تفتيش باقطار مختلفة - الحفر والردم -	مشروع استبدال الخط الرئيسي للصرف الصحي - مشاريع جمال	19
	5	مستوى	331,920.00	33500	صالحه	تعز	استبدال الخطوط الرئيسية والفرعية الخرسانية المتهاك - بوماسير بلاستيكية جديدة باقطار مختلفة - ومناهل وغرف تفتيش باقطار مختلفة - الحفر والردم -	مشروع استبدال خطوط الصرف الصحي للشبكة الداخلية - منطقة الكوثر الهريش	20
	6	مستوى	642,480.00	35000	صالحه	تعز	استبدال الخطوط الرئيسية والفرعية الخرسانية المتهاك - بوماسير بلاستيكية جديدة باقطار مختلفة - ومناهل وغرف تفتيش باقطار مختلفة	مشروع استبدال خطوط الصرف الصحي - منطقة الشماسي	21
	5	مستوى	351,360.00	33000	القاهرة	تعز	استبدال الخطوط الرئيسية والفرعية الخرسانية المتهاك - بوماسير بلاستيكية جديدة باقطار مختلفة - ومناهل وغرف تفتيش باقطار مختلفة - الحفر والردم -	مشروع استبدال خطوط الصرف الصحي - منطقة الجمهوري	22
	6	متوفرة	402,860.00	45600	القاهرة	تعز	استبدال خطوط الصرف الصحي الرئيسية الخرسانية القديمة بوماسير جديدة ذات اقطار اكبر مع اقامة غرف تفتيش جديدة	مشروع استبدال خط الصرف الصحي الرئيسي - من الجمهوري، حتى المجلية	23
	4	متوفرة	141,275.00	20000	صالحه	تعز	استبدال خطوط الصرف الصحي الرئيسية الخرسانية القديمة بوماسير جديدة ذات اقطار اكبر مع اقامة غرف تفتيش جديدة	مشروع استبدال خطوط الصرف الصحي للشبكة المتهاك الخرسانية - لمنطقة سوق الصمبل	24
			10,720,394					الإجمالي للعام للخطة للفترة ٢٠٢٤م - ٢٠٢٦م	##



محافظة تعز

الهيئة العامة للمياه والصرف الصحي - تعز المدينة

مشاريع قطاع المياه والجباية - بحاجة الى تمويل

خطة الاحتياجات لفترة: ٢٠٢٤م - ٢٠٢٦م

رقم	اسم المشروع	مكونات المشروع	موقع المشروع		عدد المستفيدين (نسخة)	التكلفة التقديرية (\$)	الدراسة الفنية للمشروع
			المحافظة	المديرية			
1	مشروع/ مشروع شبكة مياه - منطقة وادي السلام - حارة الحدوية -	تنفيذ خطوط مياه لرئيسية والفرعية باقطر مختلفة والركازيات والعدادات	تعز	المظفر	12000	199,260.00	متوفرة
2	مشروع / مشروع شبكة مياه - منطقة الجواره والمنطقة الصناعية -	تنفيذ خطوط مياه لرئيسية والفرعية باقطر مختلفة والركازيات والعدادات	تعز	المظفر	28700	573,237.00	متوفرة
3	مشروع / مشروع شبكة مياه - منطقة الدحي - جوار مصنع الشيباني	تنفيذ خطوط مياه لرئيسية والفرعية باقطر مختلفة والركازيات والعدادات	تعز	المظفر	25000	250,260.00	مسرودة
4	مشروع شبكة مياه - منطقة مدينة النور	تنفيذ خطوط مياه لرئيسية والفرعية باقطر مختلفة والركازيات والعدادات	تعز	المظفر	33000	418,971.00	متوفرة
5	مشروع استبدال الخط النقل للمياه من محطة الجامعة الى خزانات صيها	خط رئيسي ناقل	تعز	المظفر	450000	1,080,860.00	متوفرة
6	مشروع/ مشروع خطوط توزيع للمياه - وادي القاضي جولة صيفه والجهوري وادي القاضي	تنفيذ خط مياه رئيسي لتوزيع المياه	تعز	القاهرة	65520	108,115.00	متوفرة
7	مشروع إنشاء خزان خرساني تجميعي للمياه سعة ١٠٠٠ م ^٣ - بمنطقة البريد - داخل مقر المؤتمر	خزان خرساني	تعز	القاهرة	143000	1,463,950.00	متوفرة
8	مشروع / إنشاء خزان خرساني تجميعي لمياه الضباب وطلوق - منطقة صيها	خزان خرساني سعة ١٠٠٠ م ^٣	تعز	المظفر	143000	1,463,950.00	متوفرة
9	مشروع / تآثيث الادارة العامة للمؤسسة	مكاتب - دوالب - كراسي - طاولات - فرش ارضيات - ستائر - اجهزة اتصالات - خزانات طاقة - منظومة طاقة شمسية -	تعز	صالة	800	150,000.00	متوفرة
10	مشروع / استكمال مبنى الادارة العامة للمؤسسة الدور الثالث (قاعة الترتيب)	قواطع مهلي بلك - قواطع المنيوم - بلاط - ابواب - نوافذ - دهانات - كوابل - اثاث متكامل	تعز	صالة	800	180,000.00	متوفرة
						5,888,603	دولار

الاجمالي العام للتكلفة لخطة ٢٠٢٤م - ٢٠٢٦م

Republic Of Yemen

Taiz Governorate

Water & Sanitation Local Corporation



الجمهورية اليمنية

محافظة تعز

المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي

بطاقة مشروع

(PROJECT PROFILE)

التفاصيل	البند
مشروع/ شبكة الصرف الصحي الداخلية - منطقة الظهره - المرحلة الثالثة	اسم المشروع
منطقة الظهره ويضم احياء : التبدد - الامام - الظهره الوسطى - شارع الثلاثين - نادي الصقر - اخري -- مديريةه المظفر	موقع المشروع
• استهداف المناطق المحرومة من خدمة الصرف الصحي والحالة البيئية للتجمعات الغير مخدومة	الهدف الاستراتيجي
• الحفاظ على الصحة العامة من حيث الحد من انتشار الامراض والايوينة • حماية المنشاة المباني المختلفة من تأثير مياه الصرف الصحي المتسربة • التخفيف من اثار التلوث الناتج عن صرف مياه الصرف الصحي ومايحتوية من مواد ضاره • الحفاظ على جمال الطبيعة والبيئة (مظاهر جمالية) • العمل على راحة السكان والمحافظة على ممتلكاتهم	الأهداف الفرعية
• تمديد مواسير بلاستيكية بأقطار 160مم، 200مم، 250مم. • مناهل خرسانية رئيسة وفرعية بأقطار داخلية 80 سم، 100سم، 120سم . عدد (665) • اغطية مناهل حديدية نوع دكتايل D400 قطر 60سم • قطع وإعادة الأرصفة الحجرية والخرسانات بالإضافة الى الاسفلت • الحفر والردم • اخرى • الطول الإجمالي للخطوط : (19,964 متر)	مكونات المشروع
مسودة	دراسة المشروع
18 شهراً	فترة التنفيذ
2,395,680 دولار	التكلفة التقديرية بالدولار
لا يوجد	الجهة المنفذة
65,000 نسمة	عدد المستفيدين
• التخلص من البيارات والمستنقعات التجميعية للمجاري • التخلص من الامراض والايوينة والحميات المنتشرة بأوساط السكان نتيجة بؤر المجاري • الحفاظ على مياه الابار والمياه الجوفية من التلوث • عوائد مالية للمؤسسة لمواجهة تحسين الخدمة واعمال الصيانة الدورية للشبكة • خلق بيئة نظيفة واستقرار مجتمعي	الاثار الايجابية للمشروع

Republic Of Yemen

Taiz Governorate

Water & Sanitation Local Corporation



الجمهورية اليمنية

محافظة تعز

المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي

بطاقة مشروع

(PROJECT PROFILE)

التفاصيل	البند
مشروع/ خط رئيسي يمتد من خلف نادي الضباط - النقطة الرابع - حوض الاشراف - الهريش - جولة سنان	اسم المشروع
الشارع العام الممتد من النقطة الرابع وحوض الاشراف والهريش - مديرية صالة والقاهرة	موقع المشروع
الاسهام في التحسين المستدام لخدمة الصرف الصحي والحالة البيئية للتجمعات المخدومة	الهدف الاستراتيجي
<ul style="list-style-type: none">الحفاظ على الصحة العامة من حيث الحد من انتشار الامراض والايوبنةحماية المنشاة المباني المختلفة من تأثير مياه الصرف الصحي المتسربةالتخفيف من اثار التلوث الناتج عن صرف مياه الصرف الصحي ومايحتوية من مواد ضارهالحفاظ على جمال الطبيعة والبيئة (مظاهر جمالية)العمل على راحة السكان والمحافظه على ممتلكاتهم	الأهداف الفرعية
<ul style="list-style-type: none">تمديد مواسير بلاستيكية بأقطار 160مم، 200مم، 400مم، 500مممناهل خرسانية رئيسة وفرعية بأقطار داخلية 80 سم، 100سم، 120سم. عدد (81)اغطية مناهل حديدية نوع دكتايل D400 قطر 60سمقطع وإعادة الأرصفة الخرسانية بالإضافة الى الاسفلتالحفر والردماخرىالطول الإجمالي للخط: (2,434 متر)	مكونات المشروع
مسودة	دراسة المشروع
عشرة اشهر	فترة التنفيذ
730,436 دولار	التكلفة التقديرية بالدولار
لا يوجد	الجهة المنفذة
150,000 نسمة	عدد المستفيدين
<ul style="list-style-type: none">خفض معدلات الإصابات بالأمراض المعدية ذات العلاقة بمخلفات الصرف الصحيتخفيف الضغط على خط شارع ٢٦التخلص من الانسدادات المستمرة بشارع ٢٦خلق بيئة نظيفة واستقرار مجتمعي	الاثار الايجابية للمشروع

Republic Of Yemen

Taiz Governorate

Water & Sanitation Local Corporation



الجمهورية اليمنية

محافظة تعز

المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي

بطاقة مشروع

(PROJECT PROFILE)

التفاصيل	البند
مشروع / خط رئيسي وشبكة صرف صحي	اسم المشروع
منطقة البعراره - مديرية المظفر	موقع المشروع
الاسهام في التحسين المستدام لخدمة الصرف الصحي والحالة البيئية للتجمعات الغير مخدمة	الهدف الاستراتيجي
<ul style="list-style-type: none">الحفاظ على الصحة العامة من حيث الحد من انتشار الامراض والايونةحماية المنشأة المباني المختلفة من تأثير مياه الصرف الصحي المتسربةالتخفيف من اثار التلوث الناتج عن صرف مياه الصرف الصحي ومايحتوية من مواد ضارهالحفاظ على جمال الطبيعة والبيئة (مظاهر جمالية)العمل على راحة السكان والمحافظة على ممتلكاتهم	الأهداف الفرعية
<ul style="list-style-type: none">تمديد مواسير بلاستيكية بأقطار 160مم، 200مم، 250مم، 315مممناهل خرسانية رئيسة وفرعية بأقطار داخلية 80 سم، 100سم، 120سم. عدد (112)اغطية مناهل حديدية نوع دكتايل D400 قطر 60سمقطع وإعادة الأرصفة الحجرية والخرسانية بالإضافة الى الاسفلتالحفر والردماخرىالطول الإجمالي للخط: (3,250 متر)	مكونات المشروع
متوفرة	دراسة المشروع
ستة اشهر	فترة التنفيذ
382,184 دولار	التكلفة التقديرية بالدولار
لا يوجد	الجهة المنفذة
20,000 نسمة	عدد المستفيدين
<ul style="list-style-type: none">التخلص من البيارات والمستنقعات التجميعية للمجاريالتخلص من الامراض والايونة والحميات المنتشرة بأوساط السكان نتيجة بؤر المجاريالحفاظ على مياه الابار والمياه الجوفية من التلوثعوائد مالية للمؤسسة لمواجهة تحسين الخدمة واعمال الصيانة الدورية للشبكةخلق بيئة نظيفة واستقرار مجتمعي	الاثار الايجابية للمشروع

Republic Of Yemen

Taiz Governorate

Water & Sanitation Local Corporation



الجمهورية اليمنية

محافظة تعز

المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي

بطاقة مشروع

(PROJECT PROFILE)

التفاصيل	البند
مشروع / خط رئيسي وشبكة للصرف الصحي	اسم المشروع
منطقة الدحي - حبل سلمان - جوار جامعة تعز - مديرية المظفر	موقع المشروع
الاسهام في التحسين المستدام لخدمة الصرف الصحي والحالة البيئية للتجمعات الغير مخدمه	الهدف الاستراتيجي
<ul style="list-style-type: none">الحفاظ على الصحة العامة من حيث الحد من انتشار الامراض والايونةحماية المنشأة المباني المختلفة من تأثير مياه الصرف الصحي المتسربةالتخفيف من اثار التلوث الناتج عن صرف مياه الصرف الصحي ومايحتوية من مواد ضارهالحفاظ على جمال الطبيعة والبيئة (مظاهر جمالية)العمل على راحة السكان والمحافظة على ممتلكاتهم	الأهداف الفرعية
<ul style="list-style-type: none">تمديد مواسير بلاستيكية بأقطار 160مم، 200مم، 315مم،مناهل خرسانية رئيسة وفرعية بأقطار داخلية 80 سم، 100سم، عدد (120)اغطية مناهل حديدية نوع دكتايل D400 قطر 60سمقطع وإعادة الأرصفة الحجرية والخرسانية بالإضافة الى الاسفلتالحفر والردماخرىالطول الإجمالي للخط: (3860 متر)	مكونات المشروع
مسودة	دراسة المشروع
اربعة اشهر	فترة التنفيذ
366,700 دولار	التكلفة التقديرية بالدولار
لا يوجد	الجهة المنفذة
45,000 نسمة	عدد المستفيدين
<ul style="list-style-type: none">التخلص من البيارات والمستنقعات التجميعية للمجاريالتخلص من الامراض والايونة والحميات المنتشرة بأوساط السكان نتيجة بؤر المجاريالحفاظ على مياه الابار والمياه الجوفية من التلوثعوائد مالية للمؤسسة لمواجهة تحسين الخدمة واعمال الصيانة الدورية للشبكةخلق بيئة نظيفة واستقرار مجتمعي	الاثار الايجابية للمشروع

Republic Of Yemen

Taiz Governorate

Water & Sanitation Local Corporation



الجمهورية اليمنية

محافظة تعز

المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي

بطاقة مشروع

(PROJECT PROFILE)

التفاصيل	البند
مشروع/ شبكة صرف صحي	اسم المشروع
منطقة السلامي - حارة الحديقة - المرحلة الثالثة - مديرية المظفر	موقع المشروع
الاسهام في التحسين المستدام لخدمة الصرف الصحي والحالة البيئية للتجمعات الغير مخدمة	الهدف الاستراتيجي
<ul style="list-style-type: none">الحفاظ على الصحة العامة من حيث الحد من انتشار الامراض والايونةحماية المنشأة المباني المختلفة من تأثير مياه الصرف الصحي المتسربةالتخفيف من اثار التلوث الناتج عن صرف مياه الصرف الصحي ومايحتوية من مواد ضارهالحفاظ على جمال الطبيعة والبيئة (مظاهر جمالية)العمل على راحة السكان والمحافظة على ممتلكاتهم	الأهداف الفرعية
<ul style="list-style-type: none">تمديد مواسير بلاستيكية بأقطار 160مم، 200مم، 250مم،مناهل خرسانية رئيسة وفرعية بأقطار داخلية 80 سم، 100سم، 120سم. عدد (103)اغطية مناهل حديدية نوع دكتايل D400 قطر 60سمالحفر والردماخرىالطول الإجمالي للخط: (3397 متر)	مكونات المشروع
متوفرة	دراسة المشروع
ستة اشهر	فترة التنفيذ
305,730 دولار	التكلفة التقديرية بالدولار
لا يوجد	الجهة المنفذة
12,000 نسمة	عدد المستفيدين
<ul style="list-style-type: none">التخلص من البيارات والمستنقعات التجميعية للمجاريالتخلص من الامراض والايونة والحميات المنتشرة بأوساط السكان نتيجة بؤر المجاريالحفاظ على مياه الابار والمياه الجوفية من التلوثعوائد مالية للمؤسسة لمواجهة تحسين الخدمة واعمال الصيانة الدورية للشبكةخلق بيئة نظيفة واستقرار مجتمعي	الاثار الايجابية للمشروع

Republic Of Yemen

Taiz Governorate

Water & Sanitation Local Corporation



الجمهورية اليمنية

محافظة تعز

المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي

بطاقة مشروع

(PROJECT PROFILE)

التفاصيل	البند
مشروع/ شبكة الصرف الصحي الداخلية	اسم المشروع
منطقة الدحي - جوار مصنع الشيباني - مديرية المظفر	موقع المشروع
<ul style="list-style-type: none">استهداف المناطق المحرومة من خدمة الصرف الصحي والحالة البيئية للتجمعات الغير مخدومة	الهدف الاستراتيجي
<ul style="list-style-type: none">الحفاظ على الصحة العامة من حيث الحد من انتشار الامراض والايوينةحماية المنشأة المباني المختلفة من تأثير مياه الصرف الصحي المتسربةالتخفيف من اثار التلوث الناتج عن صرف مياه الصرف الصحي ومايحتوية من مواد ضارهالحفاظ على جمال الطبيعة والبيئة (مظاهر جمالية)العمل على راحة السكان والمحافظة على ممتلكاتهم	الأهداف الفرعية
<ul style="list-style-type: none">تمديد مواسير بلاستيكية بأقطار 160مم، 200مم، 250مم.مناهل خرسانية رئيسة وفرعية بأقطار داخلية 80 سم، 100سم، 120سم . عدد (135)اغطية مناهل حديدية نوع دكتايل D400 قطر 60سمالحفر والردماخرىالطول الإجمالي للخطوط : (4526 متر)	مكونات المشروع
مسودة	دراسة المشروع
6 اشهر	فترة التنفيذ
452,600 دولار	التكلفة التقديرية بالدولار
لا يوجد	الجهة المنفذة
25,000 نسمة	عدد المستفيدين
<ul style="list-style-type: none">التخلص من البيارات والمستنقعات التجميعة للمجاريالتخلص من الامراض والايوينة والحميات المنتشرة بأوساط السكان نتيجة بؤر المجاريالحفاظ على مياه الابار والمياه الجوفية من التلوثعوائد مالية للمؤسسة لمواجهة تحسين الخدمة واعمال الصيانة الدورية للشبكةخلق بيئة نظيفة واستقرار مجتمعي	الاثار الايجابية للمشروع

Republic Of Yemen

Taiz Governorate

Water & Sanitation Local Corporation



الجمهورية اليمنية

محافظة تعز

المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي

بطاقة مشروع

(PROJECT PROFILE)

التفاصيل	البند
مشروع/ خط رئيسي وشبكة داخلية للصرف الصحي	اسم المشروع
منطقة الحصب جولة المرور وادي عيسي - مديرية المظفر	موقع المشروع
الاسهام في التحسين المستدام لخدمة الصرف الصحي والحالة البيئية للتجمعات الغير مخدمة	الهدف الاستراتيجي
<ul style="list-style-type: none">الحفاظ على الصحة العامة من حيث الحد من انتشار الامراض والايونةحماية المنشأة المباني المختلفة من تأثير مياه الصرف الصحي المتسربةالتخفيف من اثار التلوث الناتج عن صرف مياه الصرف الصحي ومايحتوية من مواد ضارهالحفاظ على جمال الطبيعة والبيئة (مظاهر جمالية)العمل على راحة السكان والمحافظة على ممتلكاتهم	الأهداف الفرعية
<ul style="list-style-type: none">تمديد مواسير بلاستيكية بأقطار 160مم، 200مم، 315مم،مناهل خرسانية رئيسة وفرعية بأقطار داخلية 80 سم، 100سم. عدد (35)اغطية مناهل حديدية نوع دكتايل D400 قطر 60سمقطع وإعادة الأرصفة الحجرية والخرسانية بالإضافة الى الاسفلتالحفر والردماخرىالطول الإجمالي للخط: (1190 متر)	مكونات المشروع
متوفرة	دراسة المشروع
اربعة اشهر	فترة التنفيذ
176,990 دولار	التكلفة التقديرية بالدولار
لا يوجد	الجهة المنفذة
10,000 نسمة	عدد المستفيدين
<ul style="list-style-type: none">التخلص من البيارات والمستنقعات التجميعية للمجاريالتخلص من الامراض والايونة والحميات المنتشرة بأوساط السكان نتيجة بؤر المجاريالحفاظ على مياه الابار والمياه الجوفية من التلوثعوائد مالية للمؤسسة لمواجهة تحسين الخدمة واعمال الصيانة الدورية للشبكةخلق بيئة نظيفة واستقرار مجتمعي	الاثار الايجابية للمشروع

Republic Of Yemen

Taiz Governorate

Water & Sanitation Local Corporation



الجمهورية اليمنية

محافظة تعز

المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي

بطاقة مشروع

(PROJECT PROFILE)

التفاصيل	البند
مشروع / خط رئيسي للصرف الصحي	اسم المشروع
منطقة ثعبات - الدائري الجنوبي - مديرية صالة	موقع المشروع
الاسهام في التحسين المستدام لخدمة الصرف الصحي والحالة البيئية للتجمعات الغير مخدمه	الهدف الاستراتيجي
<ul style="list-style-type: none">الحفاظ على الصحة العامة من حيث الحد من انتشار الامراض والايوبنةحماية المنشاة المباني المختلفة من تأثير مياه الصرف الصحي المتسربةالتخفيف من اثار التلوث الناتج عن صرف مياه الصرف الصحي ومايحتوية من مواد ضارهالحفاظ على جمال الطبيعة والبيئة (مظاهر جمالية)العمل على راحة السكان والمحافظة على ممتلكاتهم	الأهداف الفرعية
<ul style="list-style-type: none">تمديد مواسير بلاستيكية بأقطار 160مم، 200مم، 315مم،مناهل خرسانية رئيسة وفرعية بأقطار داخلية 80 سم، 100سم. عدد (56)اغطية مناهل حديدية نوع دكتايل D400 قطر 60سمقطع وإعادة الأرصفة الحجرية والخرسانية بالإضافة الى الاسفلتالحفر والردماخرىالطول الإجمالي للخط: (1720 متر)	مكونات المشروع
مسودة	دراسة المشروع
اربعة اشهر	فترة التنفيذ
206,400 دولار	التكلفة التقديرية بالدولار
لا يوجد	الجهة المنفذة
22,000 نسمة	عدد المستفيدين
<ul style="list-style-type: none">التخلص من البيارات والمستنقعات التجميعية للمجاريالتخلص من الامراض والايوبنة والحميات المنتشرة بأوساط السكان نتيجة بؤر المجاريالحفاظ على مياه الابار والمياه الجوفية من التلوثعوائد مالية للمؤسسة لمواجهة تحسين الخدمة واعمال الصيانة الدورية للشبكةخلق بيئة نظيفة واستقرار مجتمعي	الاثار الايجابية للمشروع

Republic Of Yemen

Taiz Governorate

Water & Sanitation Local Corporation



الجمهورية اليمنية

محافظة تعز

المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي

بطاقة مشروع

(PROJECT PROFILE)

التفاصيل	البند
مشروع/ شبكة صرف صحي	اسم المشروع
منطقة حارة الدار العليا - مديرية المظفر	موقع المشروع
الاسهام في التحسين المستدام لخدمة الصرف الصحي والحالة البيئية للتجمعات الغير مخدمة	الهدف الاستراتيجي
<ul style="list-style-type: none">الحفاظ على الصحة العامة من حيث الحد من انتشار الامراض والايونةحماية المنشأة المباني المختلفة من تأثير مياه الصرف الصحي المتسربةالتخفيف من اثار التلوث الناتج عن صرف مياه الصرف الصحي ومايحتوية من مواد ضارهالحفاظ على جمال الطبيعة والبيئة (مظاهر جمالية)العمل على راحة السكان والمحافظة على ممتلكاتهم	الأهداف الفرعية
<ul style="list-style-type: none">تمديد مواسير بلاستيكية بأقطار 160مم، 200مم، 250مم،مناهل خرسانية رئيسة وفرعية بأقطار داخلية 80 سم، 100سم. عدد (52)اغطية مناهل حديدية نوع دكتايل D400 قطر 60سمقطع وإعادة الأرصفة الحجرية والخرسانية بالإضافة الى الاسفلتالحفر والردماخرىالطول الإجمالي للخط: (1587 متر)	مكونات المشروع
متوفرة	دراسة المشروع
اربعة اشهر	فترة التنفيذ
190,450 دولار	التكلفة التقديرية بالدولار
لا يوجد	الجهة المنفذة
10,000 نسمة	عدد المستفيدين
<ul style="list-style-type: none">التخلص من البيارات والمستنقعات التجميعية للمجاريالتخلص من الامراض والايونة والحميات المنتشرة بأوساط السكان نتيجة بؤر المجاريالحفاظ على مياه الابار والمياه الجوفية من التلوثعوائد مالية للمؤسسة لمواجهة تحسين الخدمة واعمال الصيانة الدورية للشبكةخلق بيئة نظيفة واستقرار مجتمعي	الاثار الايجابية للمشروع

Republic Of Yemen

Taiz Governorate

Water & Sanitation Local Corporation



الجمهورية اليمنية

محافظة تعز

المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي

بطاقة مشروع

(PROJECT PROFILE)

التفاصيل	البند
مشروع/ انشاء خزانات تحليل لتجميع مياه الصرف الصحي	اسم المشروع
منطقة الثلاثين - مديرية صبر الموادم	موقع المشروع
تجميع مخرجات الصرف الصحي الى خزانات تحليل مؤقتا للمناطق التي يصعب ربطها الى محطة المعالجة حاليا	الهدف الاستراتيجي
الحفاظ على الصحة العامة من حيث الحد من انتشار الامراض والايوينة الحد من اثار التلوث الناتج عن تصريف مياه المجاري بالأحياء السكنية الحفاظ على جمال الطبيعة والبيئة (مظاهر جمالية) الاستفادة من المياه الخارجة من الخزانات برى الأشجار الحراجية	الأهداف الفرعية
خزانات خرسانية مزدوجة سعة (250m3). عدد 12 تمديد مواسير بلاستيكية بأقطار 200مم، 315مم. لربط الخزانات ونقل مخرجاته مناهل خرسانية رئيسة بأقطار داخلية 80 سم، 100سم. عدد (24) اغطية مناهل حديدية نوع دكتايل D400 قطر 60سم للمناهل واسقف الخزانات الحفر والردم اخرى الحجم الإجمالي للخزانات: (3000 m3)	مكونات المشروع
مسودة	دراسة المشروع
4 شهراً	فترة التنفيذ
480,000 دولار	التكلفة التقديرية بالدولار
لا يوجد	الجهة المنفذة
65,000 نسمة	عدد المستفيدين
التخلص من البيارات والمستنقعات التجميعية للمجاري التخلص من الامراض والايوينة والحميات المنتشرة بأوساط السكان نتيجة بؤر المجاري الحفاظ على مياه الابار والمياه الجوفية من التلوث عوائد مالية للمؤسسة لمواجهة تحسين الخدمة واعمال الصيانة الدورية للشبكة خلق بيئة نظيفة واستقرار مجتمعي	الاثار الايجابية للمشروع

Republic Of Yemen

Taiz Governorate

Water & Sanitation Local Corporation



الجمهورية اليمنية

محافظة تعز

المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي

بطاقة مشروع

(PROJECT PROFILE)

التفاصيل	البند
مشروع/ استبدال الخط الرئيسي للصرف الصحي الخرساني المتهاك	اسم المشروع
دي لوكس - السلخانة - التحرير الأسفل - جولة سنان - البحوث الزراعية - محطة الكهرباء - الحاجز الرملي .. مديرية القاهرة	موقع المشروع
الاسهام في التحسين المستدام لخدمة الصرف الصحي والحالة البيئية للتجمعات المخدومة	الهدف الاستراتيجي
<ul style="list-style-type: none">الحفاظ على الصحة العامة من حيث الحد من انتشار الامراض والايوينةحماية المنشأة المباني المختلفة من تأثير مياه الصرف الصحي المتسربةالتخفيف من اثار التلوث الناتج عن صرف مياه الصرف الصحي ومايحتوية من مواد ضارهالحفاظ على جمال الطبيعة والبيئة (مظاهر جمالية)العمل على راحة السكان والمحافظة على ممتلكاتهم	الأهداف الفرعية
<ul style="list-style-type: none">تمديد مواسير بلاستيكية بأقطار 160مم، 200مم، 315مم، 500مم، 600مم، 800مم.مناهل خرسانية رئيسية وفرعية بأقطار داخلية 80 سم، 100سم، 120سم، 150مم عدد(101)اغطية مناهل حديدية نوع دكتايل D400 قطر 60سمقطع وإعادة الأرصفة الحجرية والخرسانية بالإضافة الى الاسفلتالحفر والردماخرىالطول الإجمالي للخط : (2,796 متر)	مكونات المشروع
متوفرة	دراسة المشروع
عشرة اشهر	فترة التنفيذ
954,620 دولار	التكلفة بالدولار
لا يوجد	الجهة المنفذة
450,000 نسمة	عدد المستفيدين
<ul style="list-style-type: none">خفض معدلات الإصابات بالأمراض المعدية ذات العلاقة بمخلفات الصرف الصحيالتخلص من التهديدات المتوقعة من انهيار الخط بصورة كاملة بعد ظهور مؤشرات بذلكالتخلص من الانسدادات والطفح المستمر للخط هنا وهناك والتي أصبحت تهدد المجتمعخلق بيئة نظيفة واستقرار مجتمعي	الاثار الايجابية للمشروع

Republic Of Yemen

Taiz Governorate

Water & Sanitation Local Corporation



الجمهورية اليمنية

محافظة تعز

المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي

بطاقة مشروع

(PROJECT PROFILE)

التفاصيل	البند
مشروع/ استبدال خطوط الصرف الصحي الرئيسية والفرعية	اسم المشروع
الشماسي - حوض الاشراف - الثورة - مديرية صالة	موقع المشروع
<ul style="list-style-type: none">الاسهام في التحسين المستدام لخدمة الصرف الصحي والحالة البيئية للتجمعات المخدومةاستبدال الخطوط المتهاكلة والتي تجاوزت عمرها الافتراضي بكل شوارع واحياء المدينة	الهدف الاستراتيجي
<ul style="list-style-type: none">الحفاظ على الصحة العامة من حيث الحد من انتشار الامراض والايوبنةحماية المنشأة المباني المختلفة من تأثير مياه الصرف الصحي المتسربةالتخفيف من اثار التلوث الناتج عن صرف مياه الصرف الصحي ومايحتوية من مواد ضارهالحفاظ على جمال الطبيعة والبيئة (مظاهر جمالية)العمل على راحة السكان والمحافظة على ممتلكاتهم	الأهداف الفرعية
<ul style="list-style-type: none">تمديد مواسير بلاستيكية بأقطار 160مم، 200مم، 250مممناهل خرسانية رئيسة وفرعية بأقطار داخلية 80 سم، 100سم . عدد (160)اغطية مناهل حديدية نوع دكتايل D400 قطر 60سمقطع وإعادة الأرصفة الخرسانية والحجرية بالإضافة الى الاسفلتالحفر والردماخرىالطول الإجمالي للخط : (5354 متر)	مكونات المشروع
مسودة	دراسة المشروع
ستة اشهر	فترة التنفيذ
642,480 دولار	التكلفة التقديرية بالدولار
لا يوجد	الجهة المنفذة
35,000 نسمة	عدد المستفيدين
<ul style="list-style-type: none">التخلص من الانسدادات المستمرة الناتجة عن انهيار الخطوط القديمةانخفاض تكاليف المصروفات اليومية للفرق الخاصة بفرق الصرف الصحيخلق بيئة نظيفة واستقرار مجتمعي	الاثار الايجابية للمشروع

Republic Of Yemen

Taiz Governorate

Water & Sanitation Local Corporation



الجمهورية اليمنية

محافظة تعز

المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي

بطاقة مشروع

(PROJECT PROFILE)

التفاصيل	البند
مشروع/ استبدال خط الصرف الصحي الرئيسي الخرساني المتهاك	اسم المشروع
الشارع العام من عقبة شارع ٢٦ حتى التحرير الأسفل امام برج الأطباء مديرية القاهرة	موقع المشروع
<ul style="list-style-type: none">الاسهام في التحسين المستدام لخدمة الصرف الصحي والحالة البيئية للتجمعات المخدومةاستبدال الخطوط المتهاكة والتي تجاوزت عمرها الافتراضي بكل شوارع واحياء المدينة	الهدف الاستراتيجي
<ul style="list-style-type: none">الحفاظ على الصحة العامة من حيث الحد من انتشار الامراض والايوبنةحماية المنشأة المباني المختلفة من تأثير مياه الصرف الصحي المتسربةالتخفيف من اثار التلوث الناتج عن صرف مياه الصرف الصحي ومايحتوية من مواد ضارهالحفاظ على جمال الطبيعة والبيئة (مظاهر جمالية)العمل على راحة السكان والمحافظة على ممتلكاتهم	الأهداف الفرعية
<ul style="list-style-type: none">تمديد مواسير بلاستيكية بأقطار 160مم، 200مم، 500مممناهل خرسانية رئيسة وفرعية بأقطار داخلية 80 سم، 100سم، 120سم . عدد (77)اغطية مناهل حديدية نوع دكتايل D400 قطر 60سمقطع وإعادة الأرصفة الخرسانية والحجرية بالإضافة الى الاسفلتالحفر والردماخرىالطول الإجمالي للخط : (2,322 متر)	مكونات المشروع
مسودة	دراسة المشروع
ستة اشهر	فترة التنفيذ
580,500 دولار	التكلفة التقديرية بالدولار
لا يوجد	الجهة المنفذة
200,000 نسمة	عدد المستفيدين
<ul style="list-style-type: none">التخلص من الانسدادات المستمرة الناتجة عن انهيار الخط القديمانخفاض تكاليف المصروفات اليومية للفرق الخاصة بفرق الصرف الصحيخلق بيئة نظيفة واستقرار مجتمعي	الاثار الايجابية للمشروع

Republic Of Yemen

Taiz Governorate

Water & Sanitation Local Corporation



الجمهورية اليمنية

محافظة تعز

المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي

بطاقة مشروع

(PROJECT PROFILE)

التفاصيل	البند
مشروع/ استبدال خط الصرف الصحي الرئيسي الخرسانية المتهالكة مع الفروع	اسم المشروع
المجلية - الجمهوري - مديرية القاهرة	موقع المشروع
• الاسهام في التحسين المستدام لخدمة الصرف الصحي والحالة البيئية للتجمعات المخدومة	الهدف الاستراتيجي
• الحفاظ على الصحة العامة من حيث الحد من انتشار الامراض والايوينة • حماية المنشأة المباني المختلفة من تأثير مياه الصرف الصحي المتسربة • التخفيف من اثار التلوث الناتج عن صرف مياه الصرف الصحي ومايحتوية من مواد ضاره • الحفاظ على جمال الطبيعة والبيئة (مظاهر جمالية) • العمل على راحة السكان والمحافظة على ممتلكاتهم	الأهداف الفرعية
• تمديد مواسير بلاستيكية بأقطار 200مم، 315مم • مناهل خرسانية رئيسة وفرعية بأقطار داخلية 80 سم، 100سم. عدد (83) • اغطية مناهل حديدية نوع دكتايل D400 قطر 60سم • قطع وإعادة الاسفلت • الحفر والردم • اخرى • الطول الإجمالي للخط : (2288 متر)	مكونات المشروع
متوفرة	دراسة المشروع
ستة اشهر	فترة التنفيذ
402,860 دولار	التكلفة التقديرية بالدولار
لا يوجد	الجهة المنفذة
45,600 نسمة	عدد المستفيدين
• التخلص من الانسدادات المستمرة • انخفاض تكاليف المصروفات اليومية للفرق الخاصة بفرق الصرف الصحي • خلق بيئة نظيفة واستقرار مجتمعي	الاثار الايجابية للمشروع

Republic Of Yemen

Taiz Governorate

Water & Sanitation Local Corporation



الجمهورية اليمنية

محافظة تعز

المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي

بطاقة مشروع

(PROJECT PROFILE)

التفاصيل	البند
مشروع/ استبدال خط الصرف الصحي الرئيسي مع الفروع - شارع جمال	اسم المشروع
شارع جمال - جولة المسبح - جولة العواصي - النجيشة - مديرية المظفر والقاهرة	موقع المشروع
• الاسهام في التحسين المستدام لخدمة الصرف الصحي والحالة البيئية للتجمعات المخدومة	الهدف الاستراتيجي
• الحفاظ على الصحة العامة من حيث الحد من انتشار الامراض والايوينة • حماية المنشأة المباني المختلفة من تأثير مياه الصرف الصحي المتسربة • التخفيف من اثار التلوث الناتج عن صرف مياه الصرف الصحي ومايحتوية من مواد ضاره • الحفاظ على جمال الطبيعة والبيئة (مظاهر جمالية) • العمل على راحة السكان والمحافظة على ممتلكاتهم	الأهداف الفرعية
• تمديد مواسير بلاستيكية بأقطار 160مم، 200مم، 400مم • مناهل خرسانية رئيسة وفرعية بأقطار داخلية 80 سم، 100سم. عدد (31) • اغطية مناهل حديدية نوع دكتايل D400 قطر 60سم • قطع وإعادة الأرصفة الخرسانية والحجرية بالإضافة الى الاسفلت • الحفر والردم • اخرى • الطول الإجمالي للخط : (1180 متر)	مكونات المشروع
متوفرة	دراسة المشروع
ثلاثة اشهر	فترة التنفيذ
199,434 دولار	التكلفة التقديرية بالدولار
لا يوجد	الجهة المنفذة
55,000 نسمة	عدد المستفيدين
• التخلص من الانسدادات المستمرة • انخفاض تكاليف المصروفات اليومية للفرق الخاصة بفرق الصرف الصحي • خلق بيئة نظيفة واستقرار مجتمعي	الاثار الايجابية للمشروع

Republic Of Yemen

Taiz Governorate

Water & Sanitation Local Corporation



الجمهورية اليمنية

محافظة تعز

المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي

بطاقة مشروع

(PROJECT PROFILE)

التفاصيل	البند
مشروع/ استبدال خط صرف صحي رئيسي وفروعه يمتد من سوق الخضار - حتى الشارع العام امام سوق سيئي سنتر	اسم المشروع
بئر باشا - خط المطار القديم - مديرية المظفر	موقع المشروع
• الاسهام في التحسين المستدام لخدمة الصرف الصحي والحالة البيئية للتجمعات المخدومة	الهدف الاستراتيجي
• الحفاظ على الصحة العامة من حيث الحد من انتشار الامراض والايوينة • حماية المنشأة المباني المختلفة من تأثير مياه الصرف الصحي المتسربة • التخفيف من اثار التلوث الناتج عن صرف مياه الصرف الصحي ومايحتوية من مواد ضاره • الحفاظ على جمال الطبيعة والبيئة (مظاهر جمالية) • العمل على راحة السكان والمحافظة على ممتلكاتهم	الأهداف الفرعية
• تمديد مواسير بلاستيكية بأقطار 160مم، 200مم، 315مم • مناهل خرسانية رئيسة وفرعية بأقطار داخلية 80 سم، 100سم. عدد (31) • اغطية مناهل حديدية نوع دكتايل D400 قطر 60سم • قطع وإعادة الأرصفة الخرسانية والحجرية بالإضافة الى الاسفلت • الحفر والردم • اخرى • الطول الإجمالي للخط : (835 متر)	مكونات المشروع
متوفرة	دراسة المشروع
ثلاثة اشهر	فترة التنفيذ
100,200 دولار	التكلفة التقديرية بالدولار
لا يوجد	الجهة المنفذة
12,000 نسمة	عدد المستفيدين
• التخلص من الانسدادات المستمرة • انخفاض تكاليف المصروفات اليومية للفرق الخاصة بفرق الصرف الصحي • خلق بيئة نظيفة واستقرار مجتمعي	الاثار الايجابية للمشروع

Republic Of Yemen

Taiz Governorate

Water & Sanitation Local Corporation



الجمهورية اليمنية

محافظة تعز

المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي

بطاقة مشروع

(PROJECT PROFILE)

التفاصيل	البند
مشروع/ استبدال خطوط شبكة الصرف الصحي الخرسانية المتهاكة	اسم المشروع
الجميلية - جوار مدرسة الثلاثاء - ميدان الشهداء - الجميلية الوسطى - مديرية صاله	موقع المشروع
<ul style="list-style-type: none">الاسهام في التحسين المستدام لخدمة الصرف الصحي والحالة البيئية للتجمعات المخدومةاستبدال الخطوط المتهاكة والتي تجاوزت عمرها الافتراضي بكل شوارع واحياء المدينة	الهدف الاستراتيجي
<ul style="list-style-type: none">الحفاظ على الصحة العامة من حيث الحد من انتشار الامراض والاوبئةحماية المنشأة المباني المختلفة من تأثير مياه الصرف الصحي المتسربةالتخفيف من اثار التلوث الناتج عن صرف مياه الصرف الصحي ومايحتوية من مواد ضارهالحفاظ على جمال الطبيعة والبيئة (مظاهر جمالية)العمل على راحة السكان والمحافظة على ممتلكاتهم	الأهداف الفرعية
<ul style="list-style-type: none">تمديد مواسير بلاستيكية بأقطار 160مم، 200مم، 250مممناهل خرسانية رئيسة وفرعية بأقطار داخلية 80 سم، 100سم . عدد (120)اغطية مناهل حديدية نوع دكتايل D400 قطر 60سمقطع وإعادة الأرصفة الخرسانية والحجرية بالإضافة الى الاسفلتالحفر والردماخرىالطول الإجمالي للخط : (3551 متر)	مكونات المشروع
مسودة	دراسة المشروع
سته اشهر	فترة التنفيذ
426,120 دولار	التكلفة التقديرية بالدولار
لا يوجد	الجهة المنفذة
30,000 نسمة	عدد المستفيدين
<ul style="list-style-type: none">التخلص من الانسدادات المستمرة الناتجة عن انهيار الخطوط القديمةانخفاض تكاليف المصروفات اليومية للفرق الخاصة بفرق الصرف الصحيخلق بيئة نظيفة واستقرار مجتمعي	الاثار الايجابية للمشروع

Republic Of Yemen

Taiz Governorate

Water & Sanitation Local Corporation



الجمهورية اليمنية

محافظة تعز

المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي

بطاقة مشروع

(PROJECT PROFILE)

التفاصيل	البند
مشروع/ استبدال خطوط الصرف الصحي الرئيسية والفروع المتهالكة	اسم المشروع
الاجينات - مديرية المظفر	موقع المشروع
<ul style="list-style-type: none">الاسهام في التحسين المستدام لخدمة الصرف الصحي والحالة البيئية للتجمعات المخدومةاستبدال الخطوط المتهالكة والتي تجاوزت عمرها الافتراضي بكل شوارع المنطقة	الهدف الاستراتيجي
<ul style="list-style-type: none">الحفاظ على الصحة العامة من حيث الحد من انتشار الامراض والاوبئةحماية المنشأة المباني المختلفة من تأثير مياه الصرف الصحي المتسربةالتخفيف من اثار التلوث الناتج عن صرف مياه الصرف الصحي ومايحتوية من مواد ضارهالحفاظ على جمال الطبيعة والبيئة (مظاهر جمالية)العمل على راحة السكان والمحافظة على ممتلكاتهم	الأهداف الفرعية
<ul style="list-style-type: none">تمديد مواسير بلاستيكية بأقطار 160مم، 200مم، 315مممناهل خرسانية رئيسية وفرعية بأقطار داخلية 80 سم، 100سم، 120سم . عدد (68)اغطية مناهل حديدية نوع دكتايل D400 قطر 60سمقطع وإعادة الأرصفة الخرسانية والحجرية بالإضافة الى الاسفلتالحفر والردماخرىالطول الإجمالي للخط : (2,366 متر)	مكونات المشروع
مسودة	دراسة المشروع
سنة اشهر	فترة التنفيذ
307,580 دولار	التكلفة التقديرية بالدولار
لا يوجد	الجهة المنفذة
18,000 نسمة	عدد المستفيدين
<ul style="list-style-type: none">التخلص من الانسدادات المستمرة الناتجة عن انهيار الخط القديمةانخفاض تكاليف المصروفات اليومية للفرق الخاصة بفرق الصرف الصحيخلق بيئة نظيفة واستقرار مجتمعي	الاثار الايجابية للمشروع

Republic Of Yemen

Taiz Governorate

Water & Sanitation Local Corporation



الجمهورية اليمنية

محافظة تعز

المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي

بطاقة مشروع

(PROJECT PROFILE)

التفاصيل	البند
مشروع/ استبدال خطوط شبكة الصرف الصحي الرئيسية والفرعية	اسم المشروع
الحوض - الهريش - مديرية صالة	موقع المشروع
<ul style="list-style-type: none">الاسهام في التحسين المستدام لخدمة الصرف الصحي والحالة البيئية للتجمعات المخدومةاستبدال الخطوط المتهاكلة والتي تجاوزت عمرها الافتراضي بكل شوارع واحياء المدينة	الهدف الاستراتيجي
<ul style="list-style-type: none">الحفاظ على الصحة العامة من حيث الحد من انتشار الامراض والايوبنةحماية المنشأة المباني المختلفة من تأثير مياه الصرف الصحي المتسربةالتخفيف من اثار التلوث الناتج عن صرف مياه الصرف الصحي ومايحتوية من مواد ضارهالحفاظ على جمال الطبيعة والبيئة (مظاهر جمالية)العمل على راحة السكان والمحافظة على ممتلكاتهم	الأهداف الفرعية
<ul style="list-style-type: none">تمديد مواسير بلاستيكية بأقطار 160مم، 200مم، 315مممناهل خرسانية رئيسة وفرعية بأقطار داخلية 80 سم، 100 سم . عدد (80)اغطية مناهل حديدية نوع دكتايل D400 قطر 60سمقطع وإعادة الأرصفة الخرسانية والحجرية بالإضافة الى الاسفلتالحفر والردماخرىالطول الإجمالي للخط : (2766 متر)	مكونات المشروع
مسودة	دراسة المشروع
خمسة اشهر	فترة التنفيذ
331,920 دولار	التكلفة التقديرية بالدولار
لا يوجد	الجهة المنفذة
33,500 نسمة	عدد المستفيدين
<ul style="list-style-type: none">التخلص من الانسدادات المستمرة الناتجة عن انهيار الخطوط القديمةانخفاض تكاليف المصروفات اليومية للفرق الخاصة بفرق الصرف الصحيخلق بيئة نظيفة واستقرار مجتمعي	الاثار الايجابية للمشروع

Republic Of Yemen

Taiz Governorate

Water & Sanitation Local Corporation



الجمهورية اليمنية

محافظة تعز

المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي

بطاقة مشروع

(PROJECT PROFILE)

التفاصيل	البند
مشروع/ استبدال خطوط شبكة الصرف الصحي الخرسانية المتهالكة	اسم المشروع
الجمهوري - غرب وجنوب المحكمة - جوار مدرسة تعز - مديرية القاهرة	موقع المشروع
<ul style="list-style-type: none">الاسهام في التحسين المستدام لخدمة الصرف الصحي والحالة البيئية للتجمعات المخدومةاستبدال الخطوط المتهالكة والتي تجاوزت عمرها الافتراضي بكل شوارع واحياء المدينة	الهدف الاستراتيجي
<ul style="list-style-type: none">الحفاظ على الصحة العامة من حيث الحد من انتشار الامراض والاوبئةحماية المنشأة المباني المختلفة من تأثير مياه الصرف الصحي المتسربةالتخفيف من اثار التلوث الناتج عن صرف مياه الصرف الصحي ومايحتوية من مواد ضارهالحفاظ على جمال الطبيعة والبيئة (مظاهر جمالية)العمل على راحة السكان والمحافظة على ممتلكاتهم	الأهداف الفرعية
<ul style="list-style-type: none">تمديد مواسير بلاستيكية بأقطار 160مم، 200مم، 315مممناهل خرسانية رئيسة وفرعية بأقطار داخلية 80 سم، 100سم . عدد (98)اغطية مناهل حديدية نوع دكتايل D400 قطر 60سمقطع وإعادة الأرصفة الخرسانية والحجرية بالإضافة الى الاسفلتالحفر والردماخرىالطول الإجمالي للخط : (2928 متر)	مكونات المشروع
مسودة	دراسة المشروع
سته اشهر	فترة التنفيذ
351,360 دولار	التكلفة التقديرية بالدولار
لا يوجد	الجهة المنفذة
28,000 نسمة	عدد المستفيدين
<ul style="list-style-type: none">التخلص من الانسدادات المستمرة الناتجة عن انهيار الخطوط القديمةانخفاض تكاليف المصروفات اليومية للفرق الخاصة بفرق الصرف الصحيخلق بيئة نظيفة واستقرار مجتمعي	الاثار الايجابية للمشروع

Republic Of Yemen

Taiz Governorate

Water & Sanitation Local Corporation



الجمهورية اليمنية

محافظة تعز

المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي

بطاقة مشروع

(PROJECT PROFILE)

التفاصيل	البند
مشروع/ استبدال خطوط شبكة الصرف الصحي	اسم المشروع
الروضه - ٧ يوليو - داخل محطة الكهرباء - مديرية القاهرة	موقع المشروع
• الاسهام في التحسين المستدام لخدمة الصرف الصحي والحالة البيئية للتجمعات المخدومة	الهدف الاستراتيجي
• الحفاظ على الصحة العامة من حيث الحد من انتشار الامراض والايوبنة • حماية المنشأة المباني المختلفة من تأثير مياه الصرف الصحي المتسربة • التخفيف من اثار التلوث الناتج عن صرف مياه الصرف الصحي ومايحتوية من مواد ضاره • الحفاظ على جمال الطبيعة والبيئة (مظاهر جمالية) • العمل على راحة السكان والمحافظة على ممتلكاتهم	الأهداف الفرعية
• تمديد مواسير بلاستيكية بأقطار 160مم، 200مم، 315مم • مناهل خرسانية رئيسة وفرعية بأقطار داخلية 80 سم، 100 سم . عدد (55) • اغطية مناهل حديدية نوع دكتايل D400 قطر 60سم • قطع وإعادة الأرصفة الخرسانية والحجرية بالإضافة الى الاسفلت • الحفر والردم • اخرى • الطول الإجمالي للخط : (1876 متر)	مكونات المشروع
متوفره	دراسة المشروع
اربعة اشهر	فترة التنفيذ
225,120 دولار	التكلفة التقديرية بالدولار
لا يوجد	الجهة المنفذة
20,000 نسمة	عدد المستفيدين
• التخلص من الانسدادات المستمرة • انخفاض تكاليف المصروفات اليومية للفرق الخاصة بفرق الصرف الصحي • خلق بيئة نظيفة واستقرار مجتمعي	الاثار الايجابية للمشروع

Republic Of Yemen

Taiz Governorate

Water & Sanitation Local Corporation



الجمهورية اليمنية

محافظة تعز

المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي

بطاقة مشروع

(PROJECT PROFILE)

التفاصيل	البند
مشروع/ استبدال خطوط شبكة الصرف الصحي	اسم المشروع
الضبوعة - السلخانة - المرحلة الثانية - مديرية القاهرة	موقع المشروع
• الاسهام في التحسين المستدام لخدمة الصرف الصحي والحالة البيئية للتجمعات المخدومة	الهدف الاستراتيجي
• الحفاظ على الصحة العامة من حيث الحد من انتشار الامراض والايوينة • حماية المنشأة المباني المختلفة من تأثير مياه الصرف الصحي المتسربة • التخفيف من اثار التلوث الناتج عن صرف مياه الصرف الصحي ومايحتوية من مواد ضاره • الحفاظ على جمال الطبيعة والبيئة (مظاهر جمالية) • العمل على راحة السكان والمحافظة على ممتلكاتهم	الأهداف الفرعية
• تمديد مواسير بلاستيكية بأقطار 160مم، 200مم. • مناهل خرسانية رئيسة وفرعية بأقطار داخلية 80 سم، 100سم. عدد (52) • اغطية مناهل حديدية نوع دكتايل D400 قطر 60سم • قطع وإعادة الأرصفة الخرسانية والحجرية بالإضافة الى الاسفلت • الحفر والردم • اخرى • الطول الإجمالي للخط : (1618 متر)	مكونات المشروع
مسودة	دراسة المشروع
اربعة اشهر	فترة التنفيذ
184,500 دولار	التكلفة التقديرية بالدولار
لا يوجد	الجهة المنفذة
35,000 نسمة	عدد المستفيدين
• التخلص من الانسدادات المستمرة • انخفاض تكاليف المصروفات اليومية للفرق الخاصة بفرق الصرف الصحي • خلق بيئة نظيفة واستقرار مجتمعي	الاثار الايجابية للمشروع

Republic Of Yemen

Taiz Governorate

Water & Sanitation Local Corporation



الجمهورية اليمنية

محافظة تعز

المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي

بطاقة مشروع

(PROJECT PROFILE)

التفاصيل	البند
مشروع/ استبدال خطوط الصرف الصحي الرئيسية والفرعية	اسم المشروع
سوق الصميل – مديرية صالة	موقع المشروع
<ul style="list-style-type: none">الاسهام في التحسين المستدام لخدمة الصرف الصحي والحالة البيئية للتجمعات المخدومةاستبدال الخطوط المتهاكلة والتي تجاوزت عمرها الافتراضي بكل شوارع واحياء المدينة	الهدف الاستراتيجي
<ul style="list-style-type: none">الحفاظ على الصحة العامة من حيث الحد من انتشار الامراض والايوبنةحماية المنشأة المباني المختلفة من تأثير مياه الصرف الصحي المتسربةالتخفيف من اثار التلوث الناتج عن صرف مياه الصرف الصحي ومايحتوية من مواد ضارهالحفاظ على جمال الطبيعة والبيئة (مظاهر جمالية)العمل على راحة السكان والمحافظة على ممتلكاتهم	الأهداف الفرعية
<ul style="list-style-type: none">تمديد مواسير بلاستيكية بأقطار 160مم، 200مم، 315مممناهل خرسانية رئيسة وفرعية بأقطار داخلية 80 سم، 100سم . عدد (33)اغطية مناهل حديدية نوع دكتايل D400 قطر 60سمقطع وإعادة الأرصفة الخرسانية والحجرية بالإضافة الى الاسفلتالحفر والردماخرىالطول الإجمالي للخط : (1060 متر)	مكونات المشروع
متوفرة	دراسة المشروع
اربعة اشهر	فترة التنفيذ
141,275 دولار	التكلفة التقديرية بالدولار
لا يوجد	الجهة المنفذة
20,000 نسمة	عدد المستفيدين
<ul style="list-style-type: none">التخلص من الانسدادات المستمرة الناتجة عن انهيار الخطوط القديمةانخفاض تكاليف المصروفات اليومية للفرق الخاصة بفرق الصرف الصحيخلق بيئة نظيفة واستقرار مجتمعي	الاثار الايجابية للمشروع

Republic Of Yemen

Taiz Governorate

Water & Sanitation Local Corporation



الجمهورية اليمنية

محافظة تعز

المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي

بطاقة مشروع

(PROJECT PROFILE)

التفاصيل	البند
مشروع/ استبدال خطوط الصرف الصحي الرئيسية والفرعية	اسم المشروع
المدينة القديمة - الشنيني - الباب الكبير - الحسينية - باب موسي - مديرية المظفر	موقع المشروع
<ul style="list-style-type: none">الاسهام في التحسين المستدام لخدمة الصرف الصحي والحالة البيئية للتجمعات المخدومةاستبدال الخطوط المتهاكلة والتي تجاوزت عمرها الافتراضي بكل شوارع واحياء المدينة	الهدف الاستراتيجي
<ul style="list-style-type: none">الحفاظ على الصحة العامة من حيث الحد من انتشار الامراض والاوبئةحماية المنشأة المباني المختلفة من تأثير مياه الصرف الصحي المتسربةالتخفيف من اثار التلوث الناتج عن صرف مياه الصرف الصحي ومايحتوية من مواد ضارهالحفاظ على جمال الطبيعة والبيئة (مظاهر جمالية)العمل على راحة السكان والمحافظة على ممتلكاتهم	الأهداف الفرعية
<ul style="list-style-type: none">تمديد مواسير بلاستيكية بأقطار 160مم، 200مم، 315مممناهل خرسانية رئيسة وفرعية بأقطار داخلية 80 سم، 100سم . عدد (44)اغطية مناهل حديدية نوع دكتايل D400 قطر 60سمقطع وإعادة الأرصفة الخرسانية والحجرية بالإضافة الى الاسفلتالحفر والردماخرىالطول الإجمالي للخط : (1615 متر)	مكونات المشروع
مسودة	دراسة المشروع
اربعة اشهر	فترة التنفيذ
179,751 دولار	التكلفة التقديرية بالدولار
لا يوجد	الجهة المنفذة
35,000 نسمة	عدد المستفيدين
<ul style="list-style-type: none">التخلص من الانسدادات المستمرة الناتجة عن انهيار الخطوط القديمةانخفاض تكاليف المصروفات اليومية للفرق الخاصة بفرق الصرف الصحيخلق بيئة نظيفة واستقرار مجتمعي	الاثار الايجابية للمشروع

Republic Of Yemen

Taiz Governorate

Water & Sanitation Local Corporation



الجمهورية اليمنية

محافظة تعز

المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي

بطاقة مشروع

(PROJECT PROFILE)

التفاصيل	البند
مشروع/ انشاء خزان خرساني تجميعي للمياه . سعة 6000m3	اسم المشروع
منطقة البريد – مقر المؤتمر - مديرية القاهرة	موقع المشروع
ربط جميع الابار الى خزانات التوزيع الرئيسية	الهدف الاستراتيجي
<ul style="list-style-type: none">استهداف مناطق كثيرة وايصال المياه الى المناطق المرتفعة والمباني العاليةتقليل نسبة الفاقدالحفاظ على المنسوب المائي للابارالتحكم في عملية التوزيع	الأهداف الفرعية
<ul style="list-style-type: none">قاعدة وجدران واسقف الخزان من الخرسانة المسلحةتلييس ودهان جدران واسقف الخزان من الداخل والخارجملحقات الخزان من سلالم واغطية وهوايات الخغرف خرسانية للمحابسالفتنج وقطع التركيبالحفر والردمالسعة الاجمالية للخزان: (6000m3)	مكونات المشروع
متوفرة	دراسة المشروع
سنة اشهر	فترة التنفيذ
1,463,950 دولار	التكلفة التقديرية بالدولار
لا يوجد	الجهة المنفذة
143,000 نسمة	عدد المستفيدين
<ul style="list-style-type: none">تخليص النساء والأطفال من جلب المياهالتوزيع العادل للمياهتغطية المناطق المحرومة من المياهخلق استقرار مجتمعي	الاثار الايجابية للمشروع

Republic Of Yemen

Taiz Governorate

Water & Sanitation Local Corporation



الجمهورية اليمنية

محافظة تعز

المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي

بطاقة مشروع

(PROJECT PROFILE)

التفاصيل	البند
مشروع/ انشاء خزان خرساني تجميعي للمياه . سعة 6000m3	اسم المشروع
منطقة صينا - مديرية المظفر	موقع المشروع
ربط جميع الابار الى خزانات التوزيع الرئيسية	الهدف الاستراتيجي
<ul style="list-style-type: none">استهداف مناطق كثيرة وايصال المياه الى المناطق المرتفعة والمباني العاليةتقليل نسبة الفاقدالحفاظ على المنسوب المائي للابارالتحكم في عملية التوزيع	الأهداف الفرعية
<ul style="list-style-type: none">قاعدة وجدران واسقف الخزان من الخرسانة المسلحةتلييس ودهان جدران واسقف الخزان من الداخل والخارجملحقات الخزان من سلاالم واغطية وهوايات الخغرف خرسانية للمحابسالفتنج وقطع التركيبالحفر والردمالسعة الاجمالية للخزان: (6000m3)	مكونات المشروع
متوفرة	دراسة المشروع
سنة اشهر	فترة التنفيذ
1,463,950 دولار	التكلفة التقديرية بالدولار
لا يوجد	الجهة المنفذة
143,000 نسمة	عدد المستفيدين
<ul style="list-style-type: none">تخليص النساء والأطفال من جلب المياهالتوزيع العادل للمياهتغطية المناطق المحرومة من المياهخلق استقرار مجتمعي	الاثار الايجابية للمشروع

Republic Of Yemen

Taiz Governorate

Water & Sanitation Local Corporation



الجمهورية اليمنية

محافظة تعز

المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي

بطاقة مشروع

(PROJECT PROFILE)

التفاصيل	البند
مشروع/ استبدال الخط الناقل للمياه من محطة الجامعة الى خزانات صينا	اسم المشروع
يمتد من محطة الجامعة - حبل سلمان - الدحي - المرور - صينا - مديرية المظفر	موقع المشروع
توفير المياه النظيفة للتجمعات المخدومة	الهدف الاستراتيجي
<ul style="list-style-type: none">الحفاظ على الصحة العامةالتوزيع العادل للمياهتحصيل ايرادات للمؤسسةالعمل على راحة السكانتوزيع المياه للمناطق المحرومة منذ بداية الحرب	الأهداف الفرعية
<ul style="list-style-type: none">تمديد مواسير دكتايل ضغط 25بار بأقطار 16in ، 12inملحقات التركيب من محابس وركب ومثاليث ... الخ.قطع وإعادة الأرصفة الحجرية والخرسانية بالإضافة الى الاسفلتالحفر والردمالطول الإجمالي للخطوط: (5500 متر)	مكونات المشروع
متوفرة	دراسة المشروع
عشرة اشهر	فترة التنفيذ
1,080,860 دولار	التكلفة التقديرية بالدولار
لا يوجد	الجهة المنفذة
450,000 نسمة	عدد المستفيدين
<ul style="list-style-type: none">التخلص من الامراض المعوية والاسهالات والكوليراانخراط الفتيان والفتيات في المدارستخليص النساء والأطفال من جلب المياهخلق استقرار مجتمعي	الاثار الايجابية للمشروع

Republic Of Yemen

Taiz Governorate

Water & Sanitation Local Corporation



الجمهورية اليمنية

محافظة تعز

المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي

بطاقة مشروع

(PROJECT PROFILE)

التفاصيل	البند
مشروع/ شبكة مياه	اسم المشروع
منطقة البعراه - والمنطقة الصناعية - مديرية المظفر	موقع المشروع
توفير المياه النظيفة للتجمعات الغير مخدومة	الهدف الاستراتيجي
<ul style="list-style-type: none">الحفاظ على الصحة العامةرفع نسبة السكان المخدومين من خلال اوصول خدمة المياه لهمزيادة الدخل المالي للمؤسسةالتوسع في تقديم خدمة المياهالعمل على راحة السكان	الأهداف الفرعية
<ul style="list-style-type: none">تمديد مواسير بولي ايثيلين 16بار بأقطار 1in ، 1.5in ، 2in ، 2.5in ، 3in ، 4in ، 6inعدادات ، محابس ، غرف خرسانيةقطع وإعادة الأرصفة الحجرية والخرسانات بالإضافة الى الاسفلتالحفر والردمالطول الإجمالي للخطوط: (12,098 متر)	مكونات المشروع
متوفرة	دراسة المشروع
ثمانية اشهر	فترة التنفيذ
573,237 دولار	التكلفة التقديرية بالدولار
لا يوجد	الجهة المنفذة
28,700 نسمة	عدد المستفيدين
<ul style="list-style-type: none">التخلص من الامراض المعوية والاسهالات والكوليراانخراط الفتيان والفتيات في المدارستخليص النساء والأطفال من جلب المياهخلق استقرار مجتمعي	الاثار الايجابية للمشروع

Republic Of Yemen

Taiz Governorate

Water & Sanitation Local Corporation



الجمهورية اليمنية

محافظة تعز

المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي

بطاقة مشروع

(PROJECT PROFILE)

التفاصيل	البند
مشروع/ شبكة مياه	اسم المشروع
مدينة النور - مديرية المظفر	موقع المشروع
توفير المياه النظيفة للتجمعات الغير مخدومة	الهدف الاستراتيجي
<ul style="list-style-type: none">الحفاظ على الصحة العامةرفع نسبة السكان المخدومين من خلال اوصول خدمة المياه لهمزيادة الدخل المالي للمؤسسةالتوسع في تقديم خدمة المياهالعمل على راحة السكان	الأهداف الفرعية
<ul style="list-style-type: none">تمديد مواسير بولي ايثيلين 16بار بأقطار 3/2in ، 1in ، 2.5in ، 3in ، 4in ، 6inعدادات ، محابس .الحفر والردمالطول الإجمالي للخطوط: (11600 متر)	مكونات المشروع
متوفرة	دراسة المشروع
ستة اشهر	فترة التنفيذ
418,971 دولار	التكلفة التقديرية بالدولار
لا يوجد	الجهة المنفذة
33,000 نسمة	عدد المستفيدين
<ul style="list-style-type: none">التخلص من الامراض المعوية والاسهالات والكوليراانخراط الفتيان والفتيات في المدارستخليص النساء والأطفال من جلب المياهخلق استقرار مجتمعي	الاثار الايجابية للمشروع

Republic Of Yemen

Taiz Governorate

Water & Sanitation Local Corporation



الجمهورية اليمنية

محافظة تعز

المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي

بطاقة مشروع

(PROJECT PROFILE)

التفاصيل	البند
مشروع/ شبكة مياه	اسم المشروع
منطقة وادي السلامي - حارة الحديقة - مديرية المظفر	موقع المشروع
توفير المياه النظيفة للتجمعات الغير مخدومة	الهدف الاستراتيجي
<ul style="list-style-type: none">الحفاظ على الصحة العامةرفع نسبة السكان المخدومين من خلال اوصول خدمة المياه لهمزيادة الدخل المالي للمؤسسةالتوسع في تقديم خدمة المياهالعمل على راحة السكان	الأهداف الفرعية
<ul style="list-style-type: none">تمديد مواسير بولي ايثيلين 16بار بأقطار 1in ، 1.5in ، 2in ، 2.5in ، 3inعدادات ، محابس .الحفر والردمالطول الإجمالي للخطوط: (6,642 متر)	مكونات المشروع
مسودة	دراسة المشروع
اربعة اشهر	فترة التنفيذ
199,260 دولار	التكلفة التقديرية بالدولار
لا يوجد	الجهة المنفذة
12,000 نسمة	عدد المستفيدين
<ul style="list-style-type: none">التخلص من الامراض المعوية والاسهالات والكوليراانخراط الفتيان والفتيات في المدارستخليص النساء والأطفال من جلب المياهخلق استقرار مجتمعي	الاثار الايجابية للمشروع

Republic Of Yemen

Taiz Governorate

Water & Sanitation Local Corporation



الجمهورية اليمنية

محافظة تعز

المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي

بطاقة مشروع

(PROJECT PROFILE)

التفاصيل	البند
مشروع / شبكة مياه	اسم المشروع
منطقة الدحي - جوار مصنع الشيباني - مديرية المظفر	موقع المشروع
توفير المياه النظيفة للتجمعات الغير مخدومة	الهدف الاستراتيجي
<ul style="list-style-type: none">الحفاظ على الصحة العامةرفع نسبة السكان المخدومين من خلال اوصول خدمة المياه لهمزيادة الدخل المالي للمؤسسةالتوسع في تقديم خدمة المياهالعمل على راحة السكان	الأهداف الفرعية
<ul style="list-style-type: none">تمديد مواسير بولي ايثيلين 16بار بأقطار 1in، 1.5in، 2in، 2.5in، 3in، 4in، 6inعدادات ، محابس .الحفر والردمالطول الإجمالي للخطوط: (8,342 متر)	مكونات المشروع
مسودة	دراسة المشروع
خمسة اشهر	فترة التنفيذ
250,260 دولار	التكلفة التقديرية بالدولار
لا يوجد	الجهة المنفذة
25,000 نسمة	عدد المستفيدين
<ul style="list-style-type: none">التخلص من الامراض المعوية والاسهالات والكوليراانخراط الفتيان والفتيات في المدارستخليص النساء والأطفال من جلب المياهخلق استقرار مجتمعي	الاثار الايجابية للمشروع

Republic Of Yemen

Taiz Governorate

Water & Sanitation Local Corporation



الجمهورية اليمنية

محافظة تعز

المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي

بطاقة مشروع

(PROJECT PROFILE)

التفاصيل	البند
مشروع / خطوط توزيع للمياه	اسم المشروع
وادي القاضي - جولة عصيفرة - الجهوري - وادي القاضي - مديرية القاهرة	موقع المشروع
توفير المياه النظيفة للتجمعات المخدومة	الهدف الاستراتيجي
<ul style="list-style-type: none">الحفاظ على الصحة العامةالتوزيع العادل للمياهتحصيل ايرادات للمؤسسةالعمل على راحة السكانتوزيع المياه للمناطق المحرومة منذ بداية الحرب	الأهداف الفرعية
<ul style="list-style-type: none">تمديد مواسير بولي ايثيلين ضغط 16 بار بقطر ، 8in ، 4inملحقات التركيب من محابس وركب ومثاليث ... الخ.قطع وإعادة الاسفلت والأرصفة الحجريةالحفر والردمالطول الإجمالي للخطوط: (1030 متر)	مكونات المشروع
متوفرة	دراسة المشروع
اربعة اشهر	فترة التنفيذ
108,115 دولار	التكلفة التقديرية بالدولار
لا يوجد	الجهة المنفذة
65,520 نسمة	عدد المستفيدين
<ul style="list-style-type: none">التخلص من الامراض المعوية والاسهالات والكوليراانخراط الفتيان والفتيات في المدارستخليص النساء والأطفال من جلب المياهخلق استقرار مجتمعي	الاثار الايجابية للمشروع